

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura  
**FORMULARIO N°7**

**PRESUPUESTO OFICIAL**

FECHA

OBRA: DEMOLICION EX TALLERES T.A.T.A Y CONSTRUCCION DE PLAZA BOEDO

Código	Descripción	U	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Item
<b>1 TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1,1	OBRADEADOR DEPOSITO Y SANITARIOS	M2	80,00		
1,2	CARTEL DE OBRA	M2	18,00		
1,3	CERCO DE OBRA	ML	300,00		
1,4	LIMPIEZA, NIVELACION DEL TERRENO Y REPLANTEO	GL	1,00		
1,5	RELEVAMIENTO PLANALTIMETRICO Y ESTUDIO DE SUELOS	GL	1,00		
1,6	DOCUMENTACION GRAFICA PROYECTO EJECUTIVO	GL	1,00		
1,7	CARTEL DE PUBLICIDAD	M2	12,00		
1,8	REPLANTEO	GL	1,00		
1,9	PLANOS CONFORME A OBRA	GL	1,00		
<b>2 DEMOLICIONES</b>					
2,1	DE CUBIERTAS PLANAS	M2	1669,98		
2,2	DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON	M3	3,72		
2,3	DE MUROS PERIMETRAL Y DIVISORIOS	M3	1018,98		
2,4	DE MEDIANERA	M3	176,18		
2,5	PICADO REVOQUES MEDIANERA	M2	773,06		
2,6	DE PISOS - PAVIMENTOS	M2	2481,04		
2,7	DE CONTRAPISOS	M2	2481,04		
2,8	DE VEREDA CON CONTRAPISO	M2	1845,00		
2,9	DESMONTE CHAPA GALVANIZADA	M2	3735,20		
2,10	DESARME CERRAMIENTO DE CHAPA	M2	388,10		
2,11	DESMONTE Y RETIRO ESTRUCTURA METALICA	GL	1,00		
2,12	RETIRO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE EXISTENTES	C/U	2,00		
<b>3 MOVIMIENTO DE SUELOS</b>					
3,1	EXCAVACION DE VIGAS DE FUNDACION - ZANJAS	M3	17,94		
3,2	EXCAVACION DE POZOS PARA ARBOLES	M3	89,78		
3,3	EXCAVACION DE BASES	M3	86,10		
3,4	EXCAVACION DE PILOTINES	M3	36,83		
3,5	EXCAVACION DE TERRENO BAJO PAVIMENTO	M3	190,31		
3,6	RELLENO TOSCA COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	320,00		
3,7	RELLENO TIERRA VEGETAL EN CANTEROS Y CAZOLETAS con compost	M3	1814,40		
<b>4 ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO</b>					
4,1	BASES	M3	24,30		
4,2	ZAPATAS DE TABIQUES cuantia 80 kg/m3	M3	16,31		
4,3	PILOTINES	M3	36,83		
4,4	TABIQUES DE CONTENCION VISTOS cuantia 80 kg/m3	M3	206,00		
4,5	PASES EN TABIQUES PARA DRENAJE 20X20CM	C/U	70,00		
4,6	TABIQUES DE CONTENCION cuantia 80 kg/m3	M3	25,20		
4,7	PAVIMENTO DE HORMIGON H30 ARMADO MALLA Q188 PEINADO esp 12cm C/E	M2	4211,51		
4,8	PAVIMENTO DE HORMIGON H21 ARMADO MALL Q188 PEINADO EN VEREDAS	M2	1845,00		
4,9	PAVIMENTO DE HORMIGON ALISADO ESP 16CM	M2	921,17		
4,10	RAMPA PEATONAL DE HORMIGON PEINADO ESP 12CM MALLA Q92	M2	1327,80		
4,11	RAMPA VEHICULAR DE HORMIGON PEINADO ESP 16 MALLA Q188	M2	75,95		
4,12	RAMPA DISCAPACITADOS DE HORMIGON PEINADO	M2	18,00		
4,13	CANALETAS DE H"4" PARA REJA DESAGUE PLUVIAL	M3	24,13		
4,14	CANALETAS TIPO CUNETAS DE HORMIGON DE 5X10CM	M3	0,77		
4,15	CORDON NUEVO	ML	110,00		
4,16	PREMOLDEADO ASIENTO RECTO HP 2	C/U	418,00		
4,17	PREMOLDEADO ASIENTO REPOSERA HP 3	C/U	89,00		
4,18	PREMOLDEADO BEBEDERO HP 4	UN	4,00		
4,19	PREMOLDEADO BALDOSON HP 5 S/MANTO ARENA	C/U	515,00		
4,20	PREMOLDEADO MESA DE AJEDREZ HP 7	C/U	19,00		
4,21	PREMOLDEADO PLACA CONMEMORATIVA HP 8	C/U	1,00		
4,22	PREMOLDEADO CAZOLETAS ARBOLES HP 9	C/U	38,00		
4,23	REPARACION DE CORDON EXISTENTE	ML	95,00		
<b>5 MAMPOSTERIAS</b>					
5,1	COMPLETAMIENTO LADRILLOS COMUNES MEDIANERA	M2	28,60		
5,2	LADRILLOS COMUNES SUBMURACION RECEPTACULOS	M2	22,66		
5,3	LADRILLOS COMUNES 0,15 EN CALESITA	M2	15,76		
5,4	LADRILLOS CERAMICOS 12x18x33 DE 012	M2	1,80		
<b>6 AISLACIONES</b>					
6,1	ASLACION VERTICAL EN CANTEROS	M2	2432,42		
6,2	ASLACION VERT Y HORIZ EN TANQUES	M2	25,66		
6,3	ASLACION VERTICAL SOBRE MUROS	M2	801,66		
<b>7 REVOQUES</b>					
7,1	REVOQUE DE MEDIANERA	M2	801,66		
7,2	REVOQUE DE BOLETERIA	M2	31,52		
7,3	REVOQUES DE RECEPTACULOS DE TANQUES Y SALAS DE MAQ.	M2	48,98		
<b>8 CONTRAPISOS</b>					
8,1	CONTRAPISO BAJO PAVIMENTO DE HORMIGON	M2	761,26		
<b>9 CARPETAS</b>					
9,1	CARPETAS EN FONDO RECEPTACULO TANQUES 2CM	M2	3,00		
<b>10 SOLADOS</b>					
10,1	PAVIMENTOS DE HORMIGON ARMADO - VER ITEM 4				
10,2	JUNTA PVC PARA HORMIGON	ML	3000,00		
10,3	SENDEROS DE BALDOSONES PREMOLDEADOS - VER ITEM 4				
10,4	PROVISION Y COLOCACION DE ARENA	M3	31,11		
<b>11 ESTRUCTURA METALICA</b>					
11,1	REFUNCIONALIZACION ESTRUCTURA EXISTENTE	KG	2400,00		
11,2	BASTIDOR EMPARRILLADO TIPO 1	KG	600,96		
11,3	BASTIDOR EMPARRILLADO TIPO 2	KG	3225,12		
11,4	BASTIDOR EMPARRILLADO TIPO 3	KG	4934,16		
11,5	BASTIDOR EMPARRILLADO TIPO 4	KG	3993,44		
11,6	REFUERZOS	GL	1,00		
11,7	COLOCACION RIELES RECUPERADOS EN MEDIANERA	ML	52,10		
11,8	PROVISION Y COLOCACION PERFILES C CONFORMADOS EN FRIO DE 140X60X	KG	381,33		
11,9	PROVISION Y COLOCACION PERFILES ANG ACERO 2"x1/4" GALVANIZADOS E	KG	220,85		
11,10	ALAMBRE GALVANIZADO PARA SOPORTE ENREDADERAS	ML	2240,00		
11,11	MURALES REMOVIBLES CHAPA BWG 16 CON BASTIDORES TUBO ESTRUCTURAL	M2	164,25		

<b>12 HERRERIA</b>			
12,1	BARANDA DE RAMPAS	ML	551,70
12,2	CERCO PERIMETRAL DE MALLA METALICA ELECTROSOLDADA TIPO TECHNOS 1	ML	241,54
12,3	REJILLA CAZOLETAS TREPADORAS	ML	19,20
12,4	REJILLON DESAGUE PLUVIAL	ML	144,77
12,5	MASTIL	C/U	1,00
12,6	PUERTA SALA DE MAQUINA	C/U	1,00
12,7	TENSORES GALVANIZADOS EN COLUMNAS METALICAS PERGOLAS GUIA PLANTA	ML	614,80
12,8	CESTO PAPELERO	C/U	15,00
<b>13 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y PINTURAS</b>			
13,1	ARENADO IN SITU DE CABRIADAS METALICAS	M2	917,96
13,2	ARENADO IN SITU DE COLUMNAS METALICAS	M2	441,01
13,3	APLICACION ANTIOXIDO Y PINTURA EPOXI	M2	3578,39
13,4	APLICACION ESMALTE POLIURETANICO	M2	3578,39
13,5	PINTURA MUROS EXT LATEX ACRILICO	M2	801,66
13,6	SELLADO DE TABIQUES DE HORMIGON VISTO CON POLIMERO ACRILICO	M2	907,03
13,7	MARTELINADO	M2	163,56
13,8	SELLADO DE HORMIGON VISTO CON POLIMERO ACRILICO	M2	163,56
<b>14 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION</b>			
14,1	ALIMENTACION ELECTRICA	GL	1,00
14,2	INSTALACION PUESTA A TIERRA	C/U	5,00
14,3	TABLERO TS1	C/U	1,00
14,4	TABLERO TS2	C/U	1,00
14,5	TABLERO TS3	C/U	1,00
14,6	TABLERO TS4	C/U	1,00
14,7	TABLERO TS5	C/U	1,00
14,8	TABLERO BOLETERIA CALESITA	C/U	1,00
14,9	TABLERO SISTEMA BOMBEO PLUVIAL	C/U	1,00
14,10	TABLERO ALIMENTACION BOMBA RIEGO	C/U	1,00
14,11	RAMALES Y CIRCUITOS DE ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ		
14,11,1	CAÑERIAS	GL	1,00
14,11,2	CONDUCTORES	GL	1,00
14,11,3	CAJAS	GL	1,00
14,12	INSTALACION EN PERGOLAS METALICAS	GL	1,00
14,13	INSTALACION SUBTERRANEA EN EXTERIORES	GL	1,00
14,14	MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y COLUMNAS	GL	1,00
14,15	TENDIDOS Y CONEXIONES DE BOMBAS - VER ITEM 3.14		
14,16	TRAMITES SOLICITUD DE CONEXION Y CONFORME A OBRA	GL	1,00
14,17	PROV. Y COLOC. ARTEFACTOS TIPO B - MODELO LUCCIOLA SOLAR 1 O EQUIV.	C/U	19,00
14,18	PROV. Y COLOC. ARTEFACTOS TIPO C - MODELO LUCCIOLA SOLAR 1 O EQUIV.	C/U	14,00
14,19	PROV. Y COLOC. ARTEFACTOS TIPO D - MODELO LUCCIOLA SOLAR 2 O EQUIV.	C/U	9,00
14,20	PROV. Y COLOC. ARTEFACTOS TIPO E - MODELO FASS YAKOL - PABLO O EQUIV.	C/U	1,00
14,21	PROV. Y COLOC. ARTEFACTOS TIPO F1- MODELO LUCCIOLA - VELA 1 O EQUIV.	C/U	47,00
14,22	PROV. Y COLOC. ARTEFACTOS TIPO G1- MODELO LUCCIOLA - SOLAR 1 O EQUIV.	C/U	11,00
14,23	PROV. Y COLOC. COLUMNA G2	C/U	4,00
14,24	PROV. Y COLOC. COLUMNA G3	C/U	1,00
14,25	PROV. Y COLOC. ARTEFACTOS TIPO I	C/U	9,00
14,26	MANTENIMIENTO ELECTRICO	GL	1,00
<b>15 INSTALACION SANITARIA Y DESGUE PLUVIAL</b>			
15,1	TRAMOS HORIZONTALES DE DESCARGA CLOACAL	ML	132,08
15,2	CAÑERIAS DE VENTILACION	ML	6,00
15,3	PILETAS DE PATIO	C/U	1,00
15,4	BOCAS DE ACCESO O TAPAS DE INSPECCION	C/U	89,00
15,5	CAÑERIAS PARA DESCARGAS DE BEBEDEROS	ML	4,80
15,6	DESAGUES PLUVIALES CAÑO PVC DIAM 100	ML	345,80
15,7	EJECUCION POZO BOMBEO PLUVIAL EN SECTOR ANFITEATRO	GL	1,00
15,8	DISTRIBUCION DE AGUA FRIA PARA BEBEDEROS JUEGOS DE AGUA	GL	1,00
15,9	BOMBA SUMERGIDA FLYGT Q=10M3/H a 6m c.a.	C/U	2,00
15,10	PROVISION Y COLOCACION GRIFERIAS Y ACC BEBEDEROS	C/U	4,00
15,11	CAÑO PEAD DIAM 20	ML	149,50
15,12	CAÑO PEAD DIAM 25	ML	35,00
15,13	RESERVORIO DE 1000L	C/U	1,00
15,14	RESERVORIO DE 2000L	C/U	1,00
15,15	PROTECCION Y SUJECION DE CAÑERIAS	GL	1,00
15,16	LLAVES DE PASO	C/U	9,00
<b>16 INSTALACION SISTEMA DE RIEGO</b>			
16,1	COMPONENTES DE LA INSTALACION	GL	1,00
16,2	INSTALACION SISTEMA RIEGO POR ASPERSION	M2	6107,46
<b>17 PLANTACION Y JARDINERIA</b>			
17,1	PROVISION Y PLANTACION DE ARBUSTOS, HERBACEAS	GL	1,00
17,2	PROVISION Y PLANTACION DE TREPADORAS	U	85,00
17,3	PROVISION Y PLANTACION DE ARBOLES	C/U	97,00
17,4	HOYOS MINIMOS 0,4X0,4m PARA ARBUSTOS	C/U	2000,00
17,5	TUTORADO	U	194,00
17,6	IMPLANTACION DE CESPED EN PANES	M2	3307,00
17,7	MANTENIMIENTO PARQUIZACION	GL	1,00
<b>18 EQUIPAMIENTO</b>			
18,1	EQUIPAMIENTO PREMOLDEADO - VER ITEM 4		
18,2	CESTO PAPELERO GALVANIZADO - VER ITEM 12		
<b>19 VARIOS</b>			
19,1	LIMPIEZA PERIODICA	MES	4,00
19,2	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00
<b>TOTAL PESOS</b>			

