



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo"  
Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura  
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

FORMULARIO 7

OBRA: OASIS URBANO  
PLAZOLETA DISCEPOLO BUTTELER

FECHA: 14/09/10

ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO DEL ITEM	PRECIO TOTAL
<b>1 TRABAJOS PRELIMINARES</b>						
1.1	LIMPIEZA, REPLANTEO Y NIVELACION DEL TERRENO	GL	1,00			
1.2	DOCUMENTACION PLANALTIMETRICA Y CATEOS	GL	1,00			
1.3	DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO	GL	1,00			
<b>2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES</b>						
2.1	LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE	M2	496,26			
2.2	EXCAVACION PARA CAZOLETAS Y BASES	M3	11,64			
2.3	RETIRO Y REPOSICION DE ARENA	M3	60,80			
2.4	DEMOLICION CORDON EXISTENTE	ML	19,07			
2.5	FRESADO DE PAVIMENTO	M2	118,00			
2.6	POZOS DE DRENAJE (EXCAVACION Y RELLENO)	M3	3,93			
2.7	RETIRO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE	GL	1,00			
2.8	RETIRO DE ASFALTO	M2	151,38			
<b>3 DE HORMIGON ARMADO</b>						
3.1	BASES VARIAS	M3	4,74			
3.2	CORDON NUEVO	ML	59,30			
3.3	CAZOLETA DE Hº Aº	ML	55,80			
3.4	REPARACION DE BANCO DE Hº Aº	M2	5,00			
<b>4 CONTRAPISOS</b>						
4.1	CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H8	M2	521,40			
<b>5 PISOS Y PAVIMENTOS</b>						
5.1	LOSETA GRANITICA 20X 20 CM- 9 PANES ROJO/NEGRO- BLANGINO O EQUIV.	M2	334,60			
5.2	LOSETA GRANITICA 40 X 40 CM- SIMIL GOMA-BLANGINO O EQUIV.	M2	18,80			
5.3	LOSETAS DE CEMENTO 40X60 GRIS LISO	M2	168,00			
5.4	RAMPAS PARA DISCAPAC. NUEVAS	M2	30,10			
5.5	JUNTA DE DILATACION, MASTIC ASFALTICO PRECONFORMADO	ML	430,00			
5.6	PROV. Y COLOCACION DE ADOQUINES - INCL. MANTO DE ARENA	M2	151,38			
5.7	REPARACION DE PISO DE GRANITULLO	M2	1,50			
5.8	LIMPIEZA DE JUNTAS - HIDROLAVADO	M2	1.300,00			
5.9	RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS	GL	1,00			
<b>6 INSTALACION ELECTRICA</b>						
6.1	PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos)	GL	1,00			
6.2	PROV. Y CONEXIÓN ARTEFACTOS:					
	a- TIPO A1 (incluy. Reparaciones pintura)	U	8,00			
	b- TIPO A1 (solo incorporacion de 2 pescantes)	U	2,00			
	c- TIPO A2 (incluy. Reparaciones y pintura)	U	2,00			
	d- TIPO A3 (incluy. Reparaciones y pintura)	U	2,00			
	e- TIPO A4 METRONOMIS CAMBRIDGE PHILLIPS O SIMILAR C/COLUMNA	U	16,00			
6.3	PROV. Y CONEXIÓN REFLECTOR (2) Y COLUMNA	U	2,00			
6.4	MANTENIMIENTO ELECTRICO	MES	6,00			
<b>7 EQUIPAMIENTO</b>						
7.1	PROV Y COLOC. CESTOS PAPELEROS	U	11,00			
7.2	PROV Y COLOC. BANCOS DE MADERA	U	13,00			
7.3	PROV Y COLOC. PLACAS DE GRANITO GRIS MARA	M2	0,30			
7.4	PROV. Y COLOC. DE BEBEDEROS	U	1,00			
7.5	PROV Y COLOC. MESAS DE AJEDREZ	U	6,00			
<b>8 PARQUIZACION</b>						
8.1	PROV. Y COLOC. TIERRA NEGRA (INCLUYE 20 % DE COMPOST)	M3	10,00			
8.2	PROV. Y COLOC. DE FRESNOS ( env. 20lts altura fuste 1,80mts)	U	7,00			
8.3	PROVISION Y COLOCACION PLASTICO NEGRO 300 MICRONES	M2	8,40			
8.4	PODA AEREA Y CORTE DE RAICES ARBOLES EXISTENTES	U	1,00			
8.5	PROV. Y COLOCACION DE TUTORES (2 UNIDADES)	U	7,00			
8.6	RETIRO Y PODA DE RAICES	U	2,00			
8.7	MANTENIMIENTO PARQUIZACION	MES	6,00			
<b>9 HIDRAULICA</b>						
9.1	Excavaciones	M3	6,90			
9.2	Rellenos	M3	6,26			
9.3	Bocas de registro existentes a modificar	U	1,00			
9.4	Sumideros nuevos	U	2,00			
9.5	Nexo de Hº Ø300	ML	9,00			
<b>10 PINTURA</b>						
10.1	PINTURA Y REPARACION SOBRE ELEMENTOS METALICOS - JUEGOS - JARRON	GL	1,00			
<b>11 VARIOS</b>						
11.1	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA	GL	1,00			
11.2	TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA	GL	1,00			
	<b>TOTAL</b>					

*Handwritten signature*

SUPERF. 1.845,00  
\$/M2