OBRA: PARQUE CENTRAL NORTE

PLANILLA GENERAL **Fecha: Junio/2009**
PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	DESIGNACIÓN	UD.	CÓMPUTO		PRESUPUESTO	
			PARCIAL	TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	**MOVIMIENTOS DE SUELOS**					
1.1	**Limpieza de terreno**	**ha**				
	a) Lámina 04.01		-			
	b) Lámina 04.02		-			
	c) Lámina 04.03		1,70			
	d) Lámina 04.04		-			
	e) Lámina 04.05		-			
	f) Lámina 04.06		-			
	Imprevistos: 5%		0,08			
				1,78		
1.2	**Excavación de caja**	**m³**				
	a) Lámina 04.01		23.111,25			
	b) Lámina 04.02		-			
	c) Lámina 04.03		18.655,07			
	d) Lámina 04.04		15.112,53			
	e) Lámina 04.05		1.290,71			
	f) Lámina 04.06		1.030,89			
	Imprevistos: 5%		2.960,02			
				62.160,47		
1.3	**Terraplén con compactación especial**	**m³**				
	a) Lámina 04.01		-			
	b) Lámina 04.02		-			
	c) Lámina 04.03		5.679,00			
	d) Lámina 04.04		-			
	e) Lámina 04.05		-			
	f) Lámina 04.06		-			
	Imprevistos: 5%		283,95			
				5.962,95		
1.4	**Recubrimiento de isletas con suelo vegetal**	**m³**				
	a) Lámina 04.01		181,20			
	b) Lámina 04.02		164,85			
	c) Lámina 04.03		355,95			
	d) Lámina 04.04		596,70			
	e) Lámina 04.05		166,05			
	f) Lámina 04.06		118,35			
	Imprevistos: 5%		79,16			
				1.662,26		
2	**PAVIMENTOS**					
2.1	**Carpeta de microconcreto asfáltico en caliente, esp=0.035m**	**m2**				
	a) Lámina 04.01		23.494,00			
	b) Lámina 04.02		21.502,00			
	c) Lámina 04.03		21.973,00			
	d) Lámina 04.04		14.306,00			
	e) Lámina 04.05		14.610,00			
	f) Lámina 04.06		14.545,00			
	Imprevistos: 2%		2.208,60			
				112.638,60		
2.2	**Restitución de gálibo con concreto asfáltico, esp. medio=0.07m**	**t**				
	a) Lámina 04.01		96,43			
	b) Lámina 04.02		-			
	c) Lámina 04.03		84,00			
	d) Lámina 04.04		-			
	e) Lámina 04.05		359,86			
	f) Lámina 04.06		348,10			
	Imprevistos: 2%		17,77			
				906,15		

OBRA: PARQUE CENTRAL NORTE

PLANILLA GENERAL **Fecha: Junio/2009**

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	DESIGNACIÓN	UD.	CÓMPUTO		PRESUPUESTO	
			PARCIAL	TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
2.3	**Base superior de concreto asfáltico, esp=0.07m**	**t**				
	a) Lámina 04.01		3.132,19			
	b) Lámina 04.02		3.612,34			
	c) Lámina 04.03		3.112,70			
	d) Lámina 04.04		87,02			
	e) Lámina 04.05		205,34			
	f) Lámina 04.06		-			
	Imprevistos: 2%		202,99			
				10.352,59		
2.4	**Base inferior de concreto asfáltico, esp=0.07m**	**t**				
	a) Lámina 04.01		3.400,67			
	b) Lámina 04.02		3.921,96			
	c) Lámina 04.03		3.379,51			
	d) Lámina 04.04		94,48			
	e) Lámina 04.05		260,10			
	f) Lámina 04.06		-			
	Imprevistos: 2%		221,13			
				11.277,86		
2.5	**Riego de curado con emulsión catiónica CRR-0**	**m²**				
	a) Lámina 04.01		18.644,00			
	b) Lámina 04.02		21.502,00			
	c) Lámina 04.03		18.528,00			
	d) Lámina 04.04		518,00			
	e) Lámina 04.05		1.426,00			
	f) Lámina 04.06		-			
	Imprevistos: 2%		1.212,36			
				61.830,36		
2.6	**Riego de liga con emulsión catiónica CRR-0**	**m²**				
	a) Lámina 04.01		42.712,00			
	b) Lámina 04.02		43.004,00			
	c) Lámina 04.03		41.001,00			
	d) Lámina 04.04		14.824,00			
	e) Lámina 04.05		18.178,00			
	f) Lámina 04.06		16.617,00			
	Imprevistos: 2%		3.526,72			
				179.862,72		
2.7	**Sub-base de Suelo+Cemento, esp=0.15m**	**m³**				
	a) Lámina 04.01		2.860,92			
	b) Lámina 04.02		3.483,32			
	c) Lámina 04.03		3.001,54			
	d) Lámina 04.04		79,49			
	e) Lámina 04.05		218,82			
	f) Lámina 04.06		-			
	Imprevistos: 2%		192,88			
				9.836,97		

OBRA: PARQUE CENTRAL NORTE

PLANILLA GENERAL **Fecha: Junio/2009**
PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	DESIGNACIÓN	UD.	CÓMPUTO		PRESUPUESTO	
			PARCIAL	TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
2.8	**Sub-base de suelo seleccionado CBR>10, esp=0.40m**	**m³**				
	a) Lámina 04.01		7.972,44			
	b) Lámina 04.02		9.706,86			
	c) Lámina 04.03		8.364,28			
	d) Lámina 04.04		221,50			
	e) Lámina 04.05		609,78			
	f) Lámina 04.06		-			
	Imprevistos: 2%		537,50			
				27.412,36		
3	**VEREDAS**					
3.1	**Vereda de baldosón granítico**	**m²**				
	a) Lámina 04.01		4.523,52			
	b) Lámina 04.02		4.206,72			
	c) Lámina 04.03		3.278,40			
	d) Lámina 04.04		2.991,36			
	e) Lámina 04.05		1.542,72			
	f) Lámina 04.06		1.027,20			
	Imprevistos: 2%		351,40			
				17.921,32		
3.2	**Contrapiso de vereda, esp=0.10m**	**m²**				
	a) Lámina 04.01		4.523,52			
	b) Lámina 04.02		4.206,72			
	c) Lámina 04.03		3.278,40			
	d) Lámina 04.04		2.991,36			
	e) Lámina 04.05		1.542,72			
	f) Lámina 04.06		1.027,20			
	Imprevistos: 2%		351,40			
				17.921,32		
4	**DEMOLICIONES Y RETIROS**					
4.1	**Demolición de pavimentos**	**m²**				
	a) Lámina 04.01		4.612,00			
	b) Lámina 04.02		3.999,00			
	c) Lámina 04.03		4.243,00			
	d) Lámina 04.04		8.581,00			
	e) Lámina 04.05		902,00			
	f) Lámina 04.06		-			
	Imprevistos: 5%		1.116,85			
				23.453,85		
4.2	**Demolición de veredas**	**m²**				
	a) Lámina 04.01		3.037,00			
	b) Lámina 04.02		1.927,00			
	c) Lámina 04.03		3.737,00			
	d) Lámina 04.04		301,00			
	e) Lámina 04.05		1.443,00			
	f) Lámina 04.06		1.070,00			
	Imprevistos: 5%		575,75			
				12.090,75		
4.3	**Fresado**	**m²**				
	a) Lámina 04.01		4.850,00			
	b) Lámina 04.02		-			
	c) Lámina 04.03		3.445,00			
	d) Lámina 04.04		13.788,00			
	e) Lámina 04.05		13.184,00			
	f) Lámina 04.06		14.545,00			
	Imprevistos: 5%		2.490,60			

OBRA: PARQUE CENTRAL NORTE

PLANILLA GENERAL **Fecha: Junio/2009**
PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	DESIGNACIÓN	UD.	CÓMPUTO		PRESUPUESTO	
			PARCIAL	TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
				52.302,60		
4.4	**Demolición de cordón emergente existente**	**m**				
	a) Lámina 04.01		1.125,00			
	b) Lámina 04.02		1.120,00			
	c) Lámina 04.03		1.064,00			
	d) Lámina 04.04		639,00			
	e) Lámina 04.05		657,00			
	f) Lámina 04.06		496,00			
	Imprevistos: 5%		255,05			
				5.356,05		
4.5	**Demolición de bocas de registro y sumideros**	**u**				
	a) Lámina 04.01		6,00			
	b) Lámina 04.02		3,00			
	c) Lámina 04.03		8,00			
	d) Lámina 04.04		4,00			
	e) Lámina 04.05		2,00			
	f) Lámina 04.06		2,00			
	Imprevistos: 5%		1,25			
				26,25		
4.6	**Retiro de cerco olímpico existente**	**m**				
	a) Lámina 04.01		223,00			
	b) Lámina 04.02		1.099,00			
	c) Lámina 04.03		284,00			
	d) Lámina 04.04		-			
	e) Lámina 04.05		40,00			
	f) Lámina 04.06		-			
	Imprevistos: 5%		82,30			
				1.728,30		
4.7	**Traslado de reja metálica**	**m**				
	a) Lámina 04.01		339,00			
	b) Lámina 04.02		-			
	c) Lámina 04.03		524,00			
	d) Lámina 04.04		-			
	e) Lámina 04.05		-			
	f) Lámina 04.06		-			
	Imprevistos: 5%		43,15			
				906,15		
4.8	**Traslado de árbol existente**	**u**				
	a) Lámina 04.01		37,00			
	b) Lámina 04.02		22,00			
	c) Lámina 04.03		34,00			
	d) Lámina 04.04		2,00			
	e) Lámina 04.05		5,00			
	f) Lámina 04.06		-			
	Imprevistos: 5%		5,00			
				105,00		
5	**CORDONES Y CERRAMIENTOS**					
5.1	**Cordón emergente de hormigón s/PT H-8431 Tipo "A"**	**m**				
	a) Lámina 04.01		834,00			
	b) Lámina 04.02		1.100,00			
	c) Lámina 04.03		974,00			
	d) Lámina 04.04		1.111,00			
	e) Lámina 04.05		759,00			
	f) Lámina 04.06		414,00			
	Imprevistos: 2%		103,84			
				5.295,84		

OBRA: PARQUE CENTRAL NORTE

PLANILLA GENERAL **Fecha: Junio/2009**
PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	DESIGNACIÓN	UD.	CÓMPUTO		PRESUPUESTO	
			PARCIAL	TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
5.2	**Cordón cuneta de hormigón s/PT H-8431 Tipo "D"**	**m**				
	a) Lámina 04.01		1.214,00			
	b) Lámina 04.02		1.103,00			
	c) Lámina 04.03		1.090,00			
	d) Lámina 04.04		752,00			
	e) Lámina 04.05		264,00			
	f) Lámina 04.06		487,00			
	Imprevistos: 2%		98,20			
				5.008,20		
5.3	**Construcción de reja metálica perimetral**	**m**				
	a) Lámina 04.01		223,00			
	b) Lámina 04.02		522,00			
	c) Lámina 04.03		284,00			
	d) Lámina 04.04		-			
	e) Lámina 04.05		40,00			
	f) Lámina 04.06		-			
	Imprevistos: 2%		21,38			
				1.090,38		
6	**OBRAS DE ARTE**					
6.1	**Tunel bajo intersección Av. Del Libertador y Av. Callao**	**gl.**				
	Ver Anexo Túnel		1,00			
			-			
				1,00		
7	**DESAGÜES**					
7.1	**Construcción de Sumidero de un módulo**	**u**				
	a) Lámina 04.01		15,00			
	b) Lámina 04.02		12,00			
	c) Lámina 04.03		7,00			
	d) Lámina 04.04		7,00			
	e) Lámina 04.05		4,00			
	f) Lámina 04.06		5,00			
	Imprevistos: 2%		1,00			
				51,00		
7.2	**Boca de registro**	**u**				
	a) Lámina 04.01		8,00			
	b) Lámina 04.02		6,00			
	c) Lámina 04.03		4,00			
	d) Lámina 04.04		7,00			
	e) Lámina 04.05		5,00			
	f) Lámina 04.06		5,00			
	Imprevistos: 2%		1,00			
				36,00		
7.3	**Caño desagües 0.60m**	**m**				
	a) Lámina 04.01		333,00			
	b) Lámina 04.02		408,00			
	c) Lámina 04.03		216,00			
	d) Lámina 04.04		521,00			
	e) Lámina 04.05		91,00			
	f) Lámina 04.06		94,00			
	Imprevistos: 2%		33,26			
				1.696,26		
7.4	**Caño desagües 0.80m**	**m**				
	a) Lámina 04.01		102,00			
	b) Lámina 04.02		232,00			

OBRA: PARQUE CENTRAL NORTE

PLANILLA GENERAL **Fecha: Junio/2009**
PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	DESIGNACIÓN	UD.	CÓMPUTO		PRESUPUESTO	
			PARCIAL	TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	c) Lámina 04.03		-			
	d) Lámina 04.04		-			
	e) Lámina 04.05		148,00			
	f) Lámina 04.06		260,00			
	Imprevistos: 2%		14,84			
				756,84		
8	**SEÑALIZACIÓN**					
8.1	**Ménsulas para señalización vertical**	**u**				
	a) Lámina 04.01		4,00			
	b) Lámina 04.02		-			
	c) Lámina 04.03		-			
	d) Lámina 04.04		-			
	e) Lámina 04.05		1,00			
	f) Lámina 04.06		1,00			
	Imprevistos: 0%		-			
				6,00		
8.2	**Carteles para señalización vertical**	**m²**				
	a) Lámina 04.01		19,05			
	b) Lámina 04.02		2,03			
	c) Lámina 04.03		6,42			
	d) Lámina 04.04		7,85			
	e) Lámina 04.05		14,43			
	f) Lámina 04.06		13,19			
	Imprevistos: 5%		3,15			
				66,12		
8.3	**Demarcación horizontal por extrusión**	**m²**				
	a) Lámina 04.01		538,20			
	b) Lámina 04.02		-			
	c) Lámina 04.03		603,20			
	d) Lámina 04.04		408,80			
	e) Lámina 04.05		839,20			
	f) Lámina 04.06		894,40			
	Imprevistos: 5%		164,19			
				3.447,99		
8.4	**Demarcación horizontal por pulverización**	**m²**				
	a) Lámina 04.01		275,53			
	b) Lámina 04.02		191,13			
	c) Lámina 04.03		182,29			
	d) Lámina 04.04		263,25			
	e) Lámina 04.05		116,01			
	f) Lámina 04.06		136,01			
	Imprevistos: 5%		58,21			
				1.222,43		
9	**ILUMINACIÓN**					
9.1	**Iluminación**	**gl.**				
			1,00			
	Imprevistos: 0%		-			
				1,00		
10	**SEMAFORIZACIÓN**					
10.1	**Semaforización**	**gl.**				
			1,00			
	Imprevistos: 0%		-			
				1,00		

OBRA: PARQUE CENTRAL NORTE

PLANILLA GENERAL **Fecha: Junio/2009**

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	DESIGNACIÓN	UD.	CÓMPUTO		PRESUPUESTO	
			PARCIAL	TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
11	**TRATAMIENTO URBANÍSTICO DEL AREA PARQUIZADA**					
10.1	**Tratamiento Urbanístico del Área Parquizada**	**gl.**				
	Ver Anexo II - Tratamiento Urbanísitco del Area Parquizada		1,00			
	Imprevistos: 0%		-			
				1,00		
12	**VARIOS**					
12.1	**Interferencias**	**gl.**				
			1,00			
	Imprevistos: 0%		-			
				1,00		
12.2	**Proyecto Ejecutivo**	**gl.**				
			1,00			
	Imprevistos: 0%		-			
				1,00		
12.3	**Movilización de obra**	**gl.**				
			1,00			
	Imprevistos: 0%		-			
				1,00		
				TOTAL OBRA PARQUE CENTRAL NORTE =		