



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

271
Año 2013
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

OBRA: AREA CENTRAL- CALLE SUIPACHA II FORMULARIO Nº 7 16/08/2013

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO DEL ITEM	TOTAL DEL RUBRO
1 TRABAJOS PRELIMINARES						
1,1	LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION	GL	1,00			
1,2	RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS	GL	1,00			
1,3	DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO	GL	1,00			
2 MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES						
2,1	DEMOLICION VEREDAS PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE	M2	3.031,73			
2,2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO CALLE EXISTENTE - PROF 20CM	M2	4.903,10			
2,3	RETIRO DE CORDON EXISTENTE	ML	1.544,20			
2,4	EXCAVACION PARA SUB-BASE CALLE 23 CM	M3	517,25			
2,5	EXCAVACION PARA ARBOLES	M3	46,00			
2,6	EXCAVACION DE VEREDAS, RAMPAS, CANALETAS Y CRUCES	M3	263,79			
2,7	RETIRO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE	GL	1,00			
2,8	RETIRO DE EXCEDENTES	M3	3.326,67			
3 DE HORMIGON ARMADO						
3,1	CORDON CONTENCIÓN INTERTRABADO	ML	130,80			
3,2	TABIQUE Y LOSA PARA CONTENEDORES SOTERRADOS (incluye excavación)	U	6,00			
3,3	RAMPA VEHICULAR Hº 30	M2	64,25			
3,4	CAZOLETAS DE HºAº	U	46,00			
3,5	CUNETAS HºAº	ML	18,50			
4 CONTRAPISOS						
4,1	CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M Hº H21	M2	3.639,12			
4,2	CONTRAPISO ARMADO SECTOR GARAGE	M2	244,50			
4,3	SUELO CEMENTO BAJO VEREDAS NUEVAS EN SECTORES DE ACTUAL PAVIMENTO (esp:24)	M2	682,00			
4,4	SUELO CEMENTO BAJO VEREDAS EXISTENTE (esp:10)	M2	2.937,50			
5 PISOS Y PAVIMENTOS						
5,1	LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES -blangino o equiv.	M2	3.765,50			
5,2	LOSETAS GRANITICAS 40x40CM 8 VAINILLAS - blangino o equiv.	M2	77,38			
5,3	LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM TIPO AVISADOR TACTIL - blangino o equiv.	M2	40,74			
5,4	PAVIMENTO HORMIGON CRUCES					
	- PAVIMENTO DE Hº H30 (15 CM)	M2	919,32			
	- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)	M2	919,32			
	- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)	M3	183,86			
5,5	PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA					
	- PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm GRIS CLARO (INC ARENA)	M2	1.049,23			
	- PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm VERDE (INC ARENA)	M2	1.199,68			
	- LOSA DE Hº H30 CON MALLA Q92 (15CM)	M2	2.248,91			
	- SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)	M2	2.248,91			
	- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)	M3	449,78			
5,6	SOLIA DE Hº H21 BAJO BOLARDOS	ML	1.528,37			
5,7	JUNTAS DE DILATAION	ML	9.516,98			
5,8	IDENTIFICACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	22,20			
5,9	RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS	GL	1,00			
6 EQUIPAMIENTO						
6,1	PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS (INCLUIDO RELLENO H8 Y FIJACIONES)	U	328,00			
7 INSTALACION ELECTRICA						
7,1	PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS)	GL	1,00			
7,2	PROV. Y COLOC. COLUMNA OBRELECTRIC o EQUIV.	U	57,00			
7,3	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO NUEVO EN CATENARIAS EXISTENTES A3 (3MO LINEA LED MARCA STRAND o EQUIV)	U	18,00			
7,4	MANTENIMIENTO ELECTRICO	MES	6,00			
8 PINTURA						
8,1	ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS	GL	1,00			
8,2	DEMARCACION SENDAS PEATONALES	M2	52,18			
8,3	DEMARCACION BICISENDAS	M2	329,50			
9 PARQUIZACION						
9,1	ARBOLES A TRASPLANTAR - PHOTINIA FRASERI 40L DIAM Ø8/10CM	U	45,00			
9,2	ARBOLES NUEVOS PHOTINIA FRASERI 40L DIAM Ø8/10CM	U	4,00			
9,3	PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA INCL COMPOST para plantación de árboles	M3	46,00			
9,4	PROV Y COLOCACION DE TUTORES (PAR)	U	92,00			
9,5	CHIP PARA ARBOLES (BOLSA 60DM3 POR ARBOL)	BOLSA	49,00			
9,6	MANTENIMIENTO PARQUIZACION	MES	6,00			
10 INSTALACION HIDRAULICA						
10,1	RELLENOS	M3	460,21			
10,2	SUMIDEROS Y CÁMARAS A MODIFICAR	U	27,00			
10,3	NEXO DE Hº Ø400	ML	40,00			
10,4	CANALETAS DE HºAº 300x500	ML	1.266,00			
10,5	REJAS	ML	1.266,00			
11 VARIOS						
11,1	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA	GL	1,00			
11,2	TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA	GL	1,00			
11,3	INSTALACION FIBRA OPTICA CÁMARA					



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

271
Año 2013
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

OBRA: AREA CENTRAL- CALLE SUIPACHA II FORMULARIO Nº 7 16/08/2013

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO DEL ITEM	TOTAL DEL RUBRO
11,4	A) FIBRA OPTICA CAMARA	U	34,00			
	B) CANALETA DE FIBRA OPTICA	ML	1.563,20			
	REPARACIÓN SOLADO CALLE LAVALLE	M2	222,00			
T O T A L						

271
Año 2013
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

SUPERFICIE TOTAL	8.557,00
\$/M2	