



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina"
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaría de Obras

FORMULARIO 7

OBRA: PABELLON A3

17/10/2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ITEM	TOTAL RUBRO
1	TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS					
1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION	GL	1,00			
1.2	RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS	GL	1,00			
1.3	DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO	GL	1,00			
2	MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES					
2.1	Excavación para limpieza de suelo	m3	3139			
2.2	Excavación cabezales	m3	3,24			
2.3	Relleno con suelo seleccionado	m3	3515,68			
2.4	Retiro de excedentes	m3	3142,24			
3	ESTRUCTURAS					
3.1	DE HORMIGÓN ARMADO					
	Cabezal Pilotes Tipo 1	m3	6,48			
	Cabezal Pilotes Tipo 2	m3	0,77			
	Cabezal Pilotes Tipo 3	m3	7,68			
	Cabezal Pilotes Tipo 4	m3	5,76			
	Pilotes Hincados Tipo 1 (Ø55) (prof. -28,50) (long. 27,30)	ml	245,70			
	Pilotes Hincados Tipo 2 (Ø40) (prof. -28,50) (long. 27,30)	ml	54,60			
	Pilotes Hincados Tipo 3 (Ø0, 30) (prof. -28,50) (long. 27,50)	ml	440,00			
	Pilotes Hincados Tipo 4 (Ø 0,25) (prof. -28,50) (long. 27,70)	ml	221,60			
	Perforado de pilotes en caso de encontrar interferencias	GL	1,00			
	Ensayo de carga de pilotes	GL	1,00			
	Hormigón de Limpieza	m3	357,20			
	Vigas de Encadenado	m3	42,52			
	Losa de Fundación	m3	453,60			
	Hormigón para Losas Steeldeck (calibre 20)	m3	55,58			
	Losas Steeldeck (calibre 20)	m2	597,60			
3.2	ESTRUCTURA METÁLICA					
	Pórtico 01	T	159,30			
	Columnas Laterales	T	3,52			
	Correas Cubierta	T	33,48			
	Correas Revestimiento	T	28,272			
	Vigas Laterales	T	26,448			
	Cruces de San Andres	T	0,315			
	Tornapuntas	T	0,91			
	Tillas	T	0,6048			
	Bulones de anclaje, Plantillas y Placas de anclaje (10% del peso total)	T	25,28			
	ESCALERA METALICA	T	3,30			
4	CUBIERTA					
4.1	CUBIERTA PANEL TIPO SANDWICH	M2	3.166,40			
4.2	ZINGUERIA	ML	233,00			
5	CONTRAPISOS Y CARPETAS					
5.1	FILM POLIETILENO 400MC	M2	3.166,53			
5.2	CARPETA MORTERO DE ASIENTO e:2,5cm. (solado ceramico)	M2	246,00			
5.3	CONTRAPISO esp 20cm	M2	306,00			
6	MAMPOSTERIAS Y TABIQUES					
6.1	T1 TABIQUE VERDE	M2	197,50			
6.2	T2 TABIQUE INTERIOR GENERAL	M2	39,00			
6.3	T4 TABIQUE MIXTO	M2	312,72			
6.4	T5 TABIQUE CONTRAINCENDIO	M2	53,76			
6.5	T6 TABIQUE CONTRAINCENDIO VERDE	M2	87,72			
6.6	T11 TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA METALICA LISA	M2	385,86			
6.7	T12 TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA METALICA MICRONERVADA	M2	2.558,82			
6.8	T14 TABIQUE CONTRAINCENDIO ACUSTICO	M2	93,00			
6.9	T15 TABIQUE DOBLE	M2	33,60			
7	SOLADOS					
7.1	S1 BALDOSAS CERAMICAS MONOCOCCION ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO 30x30	M2	246,00			
7.2	S2 CEMENTO ALISADO Y RODILLADO: 3 A 5 CM DE ESPESOR CON JUNTAS DE DILATACION CADA 16M2	M2	994,20			
8	REVESTIMIENTOS					
8.1	R2 AZULEJO BLANCO 30x30 CM	M2	789,72			
8.2	R5 DOBLE PLACA DE OSB E 18MM H 2,90 MTS CON SOLERA U SUPERIOR E INFERIOR	M2	174,72			
8.3	R9 DOBLE CAPA DE OSB E 18MM H 2,90 CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBO 2x4 DE ACERO GALVANIZADO CON SOLERA U SUPERIOR E INFERIOR	M2	367,26			
9	CIELORRASOS					
9.1	C1 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO e=15MM	m2	23,60			
9.2	C2 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO VERDE e=15mm	m2	237,30			
9.3	C3 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO e=15 mm	m2	15,00			
10	CARPINTERIAS Y HERRERIAS					
10.1	PUERTA PLACA					
	P11 (1,80x3,00)	U	2,00			
	P12 (0,90x3,00)	U	4,00			
	P13 (0,9x2,40)	U	8,00			
	P15 (1,8x3,00)	U	2,00			
	P16 (0,9x3,00)	U	4,00			
10.2	PUERTA DE CHAPA DOBLADA					
	P115 (1,05x2,4)	U	2,00			
	PE2 (4,5x3,2)	U	2,00			
	PCF1 F60 (1,35x3)	U	2,00			
	PCF2 F60 (5,4x3)	U	2,00			
	PCF3 F60 (0,90x2,40)	U	2,00			
	PCF5 F60 (1,80x2,50)	U	4,00			
10.3	CARPINTERIA DE ALUMINIO					
	PE1 (1,8x3,00)	U	26,00			
	FE1 (9,00x3,00)	U	6,00			
	FE1' (1,80x3,00)	U	4,00			
10.4	HERRERIA					
	HE10 (0,9x0,10)	U	110,00			
	HE11 (0,90x2,9)	U	14,00			
	HE12 (1,80x1,08)	ML	144,00			

	HE13 (0,9x0,6)	U	2,00			
11	INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIO					
11.1	INSTALACION CLOACAL					
	Cañería de CPP Dº150 mm. Con Accesorios	m	15,00			
	Cañería de CPP Dº100 mm. Con Accesorios	m	99,00			
	Cañería de CPP Dº64 mm. Con Accesorios	m	100,00			
	Cañería de CPP Dº50 mm. Con Accesorios	m	12,00			
	Cañería de CPP Dº40 mm. Con Accesorios	m	96,00			
	Cañería de CPVC Dº 100 mm. Con Accesorios Ventilacion	m	90,00			
	Pileta de Piso Abierta CPP Dº 63 mm. 15x15 cm. con Marco y Reja.	u	40,00			
	Pileta de Patio Abierta CPP Dº 100 mm.20x20 cm. con Marco y Reja.	u	6,00			
	BDA 20 x 20 cm. con de marco y tapa de HF	u	2,00			
	Rejilla de piso 15 x 15 cm. con de marco y reja	u	6,00			
	Cámara de Inspección con Marco y Tapa 60x60 cm.	u	6,00			
	Canaleta Imp. Desagües de Piso 20cm.con Marco y Reja de HF Reforzada.	m	44,00			
	Conexionado de Artefactos Sanitarios (Inodoros, Lavatorios, Mingitorios	u	38,00			
	provision y colocacion de descargas de lavatorios Acero Inoxidable	u	24,00			
	Conexión cloacal Ø 160 a red Externa	u	2,00			
	Protecciones y Sujeciones Metálicas Para Cañerías Suspendingas	gl	1,00			
	Protecciones y Sujeciones Para Cañerías Enterradas	gl	1,00			
11.2	DESAGÜES PLUVIALES					
	Cañería de CPP Dº160 mm. C/Accesorios. Vertical Columna	m	295,00			
	Cañería de PVC Dº250 mm. C/Accesorios. Enterrada.	m	160,00			
	Cañería de PVC Dº200 mm. C/Accesorios. Enterrada.	m	36,00			
	Cañería de PVC Dº150 mm. C/Accesorios. Enterrada.	m	36,00			
	BDA 40 x 40 cm. con provision de marco y tapa de HF	u	10,00			
	BDA 30 x 30 cm. con provision de marco y tapa de HF	u	10,00			
	BDT 60 x 60 cm. con provision de marco y tapa de HF	u	4,00			
	Canaleta Imp. Desagües de Piso 60cm. con Marco y Reja de HF Reforzada.	m	60,00			
	Protecciones Metálicas Para Cañerías Suspendingas	gl	1,00			
	Protecciones y Sujeciones Para Cañerías Enterradas	gl	1,00			
11.3	PROVISION DE AGUA FRIA					
	Cañería de CPP Dº 150 mm. Electrofusionada. Interior Incl. Acc. y Piezas	ml	10,00			
	Cañería de CPP Dº 100 mm. Termofusionada. Interior Incl. Acc. y Piezas	ml	32,00			
	Idem Dº 75mm.	ml	12,00			
	Idem Dº 64mm.	m	5,00			
	Idem Dº 50mm.	m	65,00			
	Idem Dº 38mm.	m	30,00			
	Idem Dº 32mm.	m	15,00			
	Idem Dº 19mm.	m	184,00			
	Idem Dº 13mm.	m	80,00			
	Válvula Esférica Dº 150 mm.	u	1,00			
	Válvula Esférica Dº 100 mm.	u	2,00			
	Válvula Esférica Dº 75 mm.	u	2,00			
	Válvula Esférica Dº 50 mm.	u	16,00			
	Válvula Esférica Dº 38 mm.	u	2,00			
	Válvula Esférica Dº 32 mm.	u	4,00			
	Llave de paso Dº 19 mm.	u	10,00			
	Llave de paso Dº 13 mm.	u	18,00			
	Canillas de servicio Dº19 C/lip	u	16,00			
	Canillas de servicio Dº13 C/lip	u	16,00			
	Colector A. Inoxidable Ø75 para alimentacion bateria de 2 Termostanques, Incluye Válvulas, conexionado, etc.	u	2,00			
	Conexionado de Griferías (Válvulas Inodoros, Lavatorios, Mingitorios, Duchas, Piletas de Cocina, etc.	u	80,00			
	Conexionado de Acumuladores de Agua caliente, electricos, incluye válvulas, purgas, termostato, etc.	u	4,00			
	Conexión de agua Ø150 a RED EXTERNA (V.Gral Ø150, en caja marco y tapa enterrada 60/60.)	u	1,00			
	Protecciones y Sujeciones Metálicas Para Cañerías Suspendingas	gl	1,00			
	Protecciones y Sujeciones Para Cañerías Enterradas	gl	1,00			
11.4	PROVISION DE AGUA CALIENTE					
	Cañería de CPP Dº 50 mm. Termofusionada. Interior Incl. Acc. y Piezas	m	10,00			
	Idem Dº 38mm.	m	12,00			
	Idem Dº 19mm.	m	120,00			
	Idem Dº 13mm.	m	180,00			
	Válvula Esférica Dº 75 mm.	u	2,00			
	Válvula Esférica Dº 50 mm.	u	6,00			
	Válvula Esférica Dº 38 mm.	u	2,00			
	Llave de paso Dº 19 mm.	u	12,00			
	Llave de paso Dº 13 mm.	u	20,00			
	Canillas de servicio Dº19 C/lip	u	16,00			
	Canillas de servicio Dº13 C/lip	u	16,00			
	Colector A. Inoxidable Ø75 para Distribucion bateria de 2 Termostanques, Incluye Válvulas, conexionado, etc.	u	2,00			
	Conexionado de Griferías (Lavatorios, Duchas, Piletas de Cocina, etc.)	u	66,00			
	Provision de Termostanque ELECTRICO, Mod: ATE-20, 2000 lts. 49 kw	u	4,00			
	Provision y colocacion de Bombas de Recirculacion, incluye Tablero, by pass y conexiones	u	2,00			
	Protecciones y Sujeciones Metálicas Para Cañerías Suspendingas	gl	1,00			
	Protecciones y Sujeciones Para Cañerías Enterradas	gl	1,00			
11.5	SERVICIO CONTRA INCENDIO					
	Central de control, prueba y purga Ø75. Para sistema de Hidrantes, incluye valvula de retencion, check valve, detector de flujo, conexión para bomberos, valvula teatro.	u	1,00			
	Cañería de Acero ASTM a-53 Dº 75mm, con extremos biselados para soldar (se admite unión Victaulic), incluso accesorios, protecciones, grapas de sujeción, pinturas de protección, etc	m	236,00			
	Idem Dº 64mm.	m	120,00			
	Idem Dº 50mm.	m	10,00			
	Gabinete de chapa de acero , incluso puerta vidriada reglamentaria.	u	11,00			
	Manguera de Nylon Dº 45 mm x 30 m de longitud, incluso lanza de bronce, con boquilla expulsora chorro pleno/niebla, llave de ajuste,etc.	u	11,00			
	Llave de incendio Dº 45 mm	u	11,00			
	Matafuego ABC TriClase 5kg.	u	22,00			
	Protecciones y Sujeciones Metálicas Para Cañerías Suspendingas	gl	1,00			
	Protecciones y Sujeciones Para Cañerías Enterradas	gl	1,00			
11.6	TAREAS COMPLEMENTARIAS					
	Ensayos y pruebas de las Instalaciones	gl	1,00			
	Manuales de operación y Mantenimiento	gl	1,00			
11.7	EQUIPAMIENTO / ARTEFACTOS					
	MESADAS GRANITO BLANCO GRIS MARA O EQUIVALENTE					
	A01 MESADA 1,67x0,50 CON 2 PILETAS OVALADAS DE Aº INOX.	U	2,00			
	A14 MESADA 1,60x0,50 CON 2 PILETAS OVALADAS DE Aº INOX.	U	4,00			
	A16 MESADA 1,30x0,50 CON 1 PILETA OVALADA DE Aº INOX.	U	2,00			
	A18 MESADA 1,07x0,50 CON 1 PILETA OVALADA DE Aº INOX.	U	8,00			
	ESPEJO SANITARIO FLOAT INCOLORO 6MM					
	A02 ESPEJO SANITARIO 1,67*1,4	U	2,00			
	A13 ESPEJO BASCULANTE 60*80. LINEA ESPACIO FERRUM O EQUIVALENTE	U	2,00			
	A15 ESPEJO SANITARIO 1,60*1,40	U	4,00			
	A17 ESPEJO SANITARIO 1,30*1,40	U	2,00			
	A19 ESPEJO SANITARIO 1,07*1,40	U	8,00			
	ACCESORIOS					
	A06 PORTARROLLO DE PEGAR LINEA CLASICA DE FERRUM O EQUIVALENTE	U	12,00			
	A07 PERCHERO SIMPLE DE PEGAR LINEA CLASICA DE FERRUM O EQUIVALENTE	U	58,00			
	A09 BARRAL REBATIBLE DE 65 CM LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE	U	2,00			
	A10 BARRAL REBATIBLE DE 80 CM LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE	U	2,00			
	A11 BARRAL FIJO 60 CM COLOR BLANCO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE	U	4,00			
	GRIFERIAS					
	LLAVE AUTOMATICA PARA LAVATORIO DISCAPACITADOS TIPO PRESSMATIC DE FV O EQUIVALENTE	U	2,00			
	GRIFERIA AUTOMATICA TIPO PRESSMATIC DE FV O EQUIVALENTE	U	22,00			
	JUEGO DE DOS LLAVES CON DUCHA. LINEA 15 ALLEGRO FV O EQUIVALENTE	U	42,00			
	SANITARIOS					
	A05 INODORO LARGO 6LTS. LINEA BARI REFFUM O EQUIVALENTE	U	12,00			
	A08 INODORO ALTO PARA DISCAPACITADOS LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE	U	2,00			
	A12 LAVATORIO 1 AGUJERO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE	U	2,00			
	TABQUERIAS Y MAMPARAS					

	A22 TABIQUE SEPARADOR DE BAÑOS TIPO ARCHIVOS ACTIVOS O EQUIVALENTE	U	6,00			
	A23 PUERTA DE BAÑO PANELES OPACOS	U	12,00			
	A24 TABIQUE SEPARADOR DE DUCHAS. VIDRIO LAMINADO ESMERILADO BLANCO 4+4	U	32,00			
12	INSTALACION TERMOMECANICA					
12.1	INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, AGUA ENFRIADA, DISTRIBUCION DE AIRE, CORTINAS DE AIRE Y EXTRACCION					
	ESPACIO DEPORTIVO - CLIMATIZACION					
	UNIDAD MANEJADORA 30 Tr C/RESIST.CALEF. 56 Kw	U	2,00			
	UNIDAD CONDENSADORA 30 Tr	U	2,00			
	CONDUCTOS DE ALIMENTACION Y RETORNO	Kg	4.300,00			
	AISLACION TERMICA CONDUCTOS	m2	231,00			
	PINTURA ANTICONDENSANTE	Gl	1,00			
	TOBERAS	U	12,00			
	PERSIANAS	Gl	1,00			
	CAÑERIA DE REFRIGERANTE	Gl	1,00			
	ELECTRICIDAD/CONTROLES	Gl	1,00			
	MOVIMIENTOS	Gl	1,00			
	ESPACIO DEPORTIVO - CORTINAS DE AIRE					
	CORTINAS DE AIRE	U	16,00			
	ELECTRICIDAD	U	16,00			
	MOVIMIENTOS	U	16,00			
	SECTOR SERVICIOS - CLIMATIZACION					
	EQUIPO CENTRAL 7 Tr	U	2,00			
	CONDUCTOS DE ALIMENTACION Y RETORNO	Kg	920,00			
	AISLACION TERMICA CONDUCTOS	m2	160,00			
	LOTE DE REJAS/DIFUSORES/PERSIANAS	Gl	1,00			
	CAÑERIA DE REFRIGERANTE	Gl	1,00			
	ELECTRICIDAD/CONTROLES	Gl	1,00			
	MOVIMIENTOS	Gl	1,00			
	SECTOR SERVICIOS - EXTRACCION DE AIRE					
	VENTILADOR CENTRIFUGO	U	2,00			
	CONDUCTOS DE EXTRACCION	Kg	800,00			
	LOTE DE REJAS/DIFUSORES/PERSIANAS	Gl	1,00			
	ELECTRICIDAD/CONTROLES	U	2,00			
	MOVIMIENTOS	Gl	1,00			
	TAREAS COMPLEMENTARIAS					
	REGULACIONES Y PRUEBAS	Gl	1,00			
	VARIOS	Gl	1,00			
13	INSTALACION ELECTRICA					
13.1	SUMINISTRO DE ENERGIA					
	Provisión, instalación y conexionado de los alimentadores de baja tensión, entre el TGBT-A y el TS-HVAC-1 4x(1x10)+1G10	m	25			
	Provisión, instalación y conexionado de los alimentadores de baja tensión, entre el TGBT-A y el TS-HVAC-2 4x(1x16)+1G16	m	74			
	Provisión, instalación y conexionado de los alimentadores de baja tensión, entre el TGBT-A y el TS-SANIT-1 3x(1x50)+1x(1x25)+1G25	m	25			
	Provisión, instalación y conexionado de los alimentadores de baja tensión, entre el TGBT-A y el TS-SANIT-2 3x(1x50)+1x(1x25)+1G25	m	40			
	Provisión, instalación y conexionado de los alimentadores de baja tensión, entre el TGBT-A y la unidad evaporadora UE1 4x(1x4)+1G4	m	10			
	Provisión, instalación y conexionado de los alimentadores de baja tensión, entre el TGBT-A y la unidad evaporadora UE2 4x(1x4)+1G4	m	54			
	Bandeja Tipo ESCALERA - 600 mm x 98 mm	m	75			
	Bandeja Tipo ESCALERA - 150 mm x 98 mm	m	20			
	Accesorios y Soporte de bandejas	Gl	1			
	Riel "C" para circuitos de iluminación de estadio.	m	789			
	Accesorios y Soporte para Riel "C"	Gl	1			
13.2	TABLERO ELECTRICO					
	Provisión, instalación y conexionado del Tablero General de Baja Tension (TGBT-A).	U	1			
13.3	INSTALACION DE ILUMINACIÓN Y TOMAS					
	Provisión e instalación en bandejas portacables de alimentadores para Iluminacion uso general Sx 2x2,5+T, desde TGBT hasta la bornera de conexión correspondiente.	m	630			
	Provisión e instalación en bandejas portacables de alimentadores para Tomacorrientes uso general Sx 2x2,5+T, desde TGBT hasta la bornera de conexión correspondiente.	m	90			
	Provisión e instalación en bandejas portacables de alimentadores para Tomacorrientes uso especial Sx 2x4+T, desde TGBT hasta la bornera de conexión correspondiente.	m	60			
	Boca de iluminación general, Incluye caño MOP o Daisa, cajas, tuercas y boquillas, fijaciones, cables, ficha p/artefacto, desde caja bornera hasta boca.	U	116			
	Boca de tomacorriente de uso general, Incluye caño MOP o Daisa, cajas, tuercas y boquillas, fijaciones, cables, bastidor completo con 2 tomas 2p+t de 10A, desde caja bornera hasta boca.	U	40			
	Boca de iluminación de estadio. Incluye cableado en riel C, desde caja de conexión en bandeja hasta caja de conexión a pie de artefacto.	U	105			
	Carteles de salida. Incluye caño MOP o Daisa, cajas, tuercas y boquillas, fijaciones, cables, ficha p/artefacto, desde caja bornera hasta boca y cartel indicador con retroiluminación LED y equipo autonomo con batería.	U	29			
13.4	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA					
	Sistema de puesta a tierra que incluye cuadrícula de cables de Cu 50 mm2, morcetos, jabalinas, pletina de cobre equipotenciación BEP en Subestacion Transformadora.	U	1			
13.5	CANALIZACIONES PARA SEÑALES DEBILES					
	Bandeja Tipo Zingrip - 100 mm x 50 mm	m	70			
	Accesorios y Soporte de bandejas	Gl	1			
	Boca, accesorios y cañería vacía para Detección de Incendio	U	60			
	Boca, accesorios y cañería vacía para Datos	U	12			
	Boca, accesorios y cañería vacía para Telefonía	U	2			
	Boca, accesorios y cañería vacía para Señal CCTV	U	4			
	Boca, accesorios y cañería vacía para el sistema de intrusión	U	48			
13.6	ARTEFACTOS DE ILUMINACION					
	CoreLine Waterproof (0.6 m) - WT120C LED18S/840 PSU L600 o equivalente	U	12			
	CoreLine Waterproof (1.2 m) - WT120C LED22S/840 PSU L1200 o equivalente	U	62			
	CoreLine Waterproof (01.6 m) - WT120C LED34S/840 PSU L1600 o equivalente	U	22			
	GreenSpace Gen 4 - DN292B 17W 1xDLED-3000 PSU WH o equivalente	U	26			
	GreenPerform LED - BY618P LED200/CW PSU WB o equivalente	U	147			
13.7	INGENIERIA Y PUESTA EN MARCHA					
	Ensayos y mediciones y Puesta en marcha	Gl	1			
14	PINTURA					
14.1	PINTURA LATEX INTERIOR COLOR BLANCO	M2	271,96			
14.2	PINTURA LATEX INTERIOR COLOR GRIS	M2	376,71			
14.3	PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO	M2	275,90			
14.4	ESMALTE SINTETICO FONDO STEEL DECK	M2	278,40			
14.5	PINTURA EPOXI SOBRE ESTRUCTURA METALICA	M2	3.810,01			
15	VARIOS					
15.1	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA	GL	1,00			
15.2	TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA	GL	1,00			
15.3	CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE	GL	1,00			
TOTAL PESOS						

SUP CUBIERTA	3.762,00
\$/m2	



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Buenos Aires,

Referencia: 4 FORMULARIO 7_ A3.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.