



# GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina"  
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  
Subsecretaría de Obras

## FORMULARIO 7

OBRA PASAJE 5 DE JULIO e/ AV. BELGRANO Y VENEZUELA

Fecha 15/03/2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ITEM	TOTAL RUBRO
<b>1 TRABAJOS PRELIMINARES</b>						
1,1	LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION	GL	1,00			
1,2	RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS	GL	1,00			
1,3	DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO	GL	1,00			
<b>2 MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES</b>						
2,1	DEMOLICION VEREDAS PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE	M2	102,53			
2,2	RETIRO DE GRANITULLO EXISTENTE Y DEMOLICION CONTRAPISO EN VERDAS	M2	321,00			
2,3	RETIRO DE PAVIMENTO ADOQUINADO	M2	708,01			
2,4	RETIRO DE CORDON EXISTENTE	ML	246,00			
2,5	EXCAVACIONES					
	- PARA SUB-BASE 20 CM (BAJO VEREDA)	M3	64,20			
	- PARA BASES VARIAS	M3	1,47			
2,6	RETIRO DE EXCEDENTES	M3	308,03			
2,7	RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO	GL	1,00			
<b>3 DE HORMIGON ARMADO</b>						
3,1	BASES VARIAS	M3	1,47			
3,2	CAZOLETAS DE HºAº 0,10 x 0,20	ML	105,20			
3,3	CORDON DE HORMIGON 0,20x0,40m	ML	41,00			
<b>4 CONTRAPISOS</b>						
4,1	CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M Hº H21	M2	102,52			
<b>5 PISOS Y PAVIMENTOS</b>						
5,1	LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES - Blangino o equiv.	M2	92,60			
5,2	LOSETAS 40X40 CM DE ALERTA - Blangino o equiv.	M2	6,40			
5,3	LOSETAS 40X40 CM GUIADORAS - Blangino o equiv.	M2	3,52			
5,4	RAMPA VEHICULAR DE HORMIGON H30 (30 CM)	M2	35,00			
5,5	PAVIMENTO GRANITULLO ACERA-CALZADA					
	- PROV Y COLOCACION GRANITULLO (INC CAMA DE ARENA)	M2	995,00			
	- LOSA DE Hº H30 CON MALLA Q92 (30CM)	M2	995,00			
5,6	JUNTAS DE DILATACION	ML	307,45			
5,7	SOLADO DE MORTERO DRENANTE CAZOLETAS	M2	49,68			
5,8	RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS	GL	1,00			
<b>6 EQUIPAMIENTO</b>						
6,1	PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS (INCLUIDO RELLENO H8 Y FIJACIONES)	U	6,00			
6,2	PROV Y COLOCACION DE BANCO ALFIL	U	17,00			
<b>7 INSTALACION ELECTRICA</b>						
7,1	PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS)	GL	1,00			
7,2	PROV. Y COLOC. COLUMNA DE ILUMINACION (inc base)	U	10,00			
7,3	PROVISION Y COLOCACION DE LAMPARAS LED EN LUMINARIAS DE PARED EXISTENTES	U	14,00			
7,4	RETIRO DE CATENARIA EXISTENTE	U	1,00			
7,5	MANTENIMIENTO ELECTRICO	MES	6,00			
<b>8 PINTURA</b>						
8,1	ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS	GL	1,00			
8,2	DEMARCACION CRUCE PEATONAL (Av.BELGRANO)	M2	10,00			
<b>9 PARQUIZACION</b>						
9,1	PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA INCL COMPOST para plantación de árboles					
	-TIERRA NEGRA (50%)	M3	14,98			
	-COMPOST (35%)	M3	10,49			
	-POMETINA (15%)	M3	4,49			
9,2	ARBOLES NUEVOS - PHOTINIA FRASERI 15L DIAM Ø8/10CM	U	17,00			
9,3	PROV Y COLOCACION DE TUTORES	U	17,00			
9,4	MANTENIMIENTO PARQUIZACION	MES	6,00			
<b>10 INSTALACION HIDRAULICA</b>						
10,1	EXCAVACION MANUAL	M3	50,35			
10,2	RELLENO CON SUELO SELECCIONADO	M3	52,00			
10,3	PROV. Y COLOCACION PEAD Ø 0.45 m	ML	115,00			
10,4	SUMIDERO TIPO PLANO CON MARCO Y REJA	U	11,00			
<b>11 VARIOS</b>						
11,1	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA	GL	1,00			
11,2	TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA	GL	1,00			
11,3	INSTALACION FIBRA OPTICA CÁMARA					
	A) FIBRA OPTICA CAMARA	U	3,00			
	B) CANALETA DE FIBRA OPTICA	ML	117,00			
11,4	PROV. Y COLOCACION DE PANTALLA TACTIL	U	1,00			
<b>TOTAL PESOS</b>						

<b>SUPERFICIE TOTAL</b>	<b>1.140,00</b>
<b>\$/M2</b>	



**G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S**  
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** FORMULARIO 7

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.