

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
FORMULARIO N° 7

PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: PRIORIDAD PEATON CALLE TACUARI


Alicia Marcela Doval
DIRECTORA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

FECHA: 30/05/12

ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO DEL ITEM DEL ITEM	TOTAL DEL RUBRO DEL RUBRO
1 TRABAJOS PRELIMINARES						
1,1	LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION	GL	1,00			
1,2	RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS	GL	1,00			
1,3	DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO	GL	1,00			
2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES						
2,1	DESMONTE DE PAVIMENTO PARA NUEVAS CAZOLETAS	M2	29,76			
2,2	EXCAVACION BASES EQUIPAMIENTO	M3	3,88			
2,3	EXCAVACION CAZOLETAS	M3	29,76			
2,4	LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE	M2	602,68			
2,5	RETIRO DE CORDON	ML	327,52			
2,6	NIVELACION DE CORDONES GRANITICOS	ML	56,74			
3 DE HORMIGON ARMADO						
3,1	CAZOLETAS DE HORMIGON ARMADO 1,20 x 1,20	U	12,00			
3,2	CAZOLETAS DE HORMIGON ARMADO 0,80 x 1,20	U	31,00			
3,2	BASES EQUIPAMIENTO	M3	3,88			
4 CONTRAPISOS						
4,1	CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H8	M2	470,75			
4,2	CONTRAPISO ARMADO ACCESOS GARAGE	M2	51,09			
5 PISOS Y PAVIMENTOS						
5,1	LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES	M2	481,60			
5,2	LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM SIMIL GOMA	M2	40,24			
5,3	RAMPAS PEATONALES DE H° H21	M2	80,84			
5,4	REPARACION VEREDAS (INC./DEMOLICION, CONTRAPISO, Y REPARACION SOLADO IDEM E:	M2	256,15			
5,5	REPARACION RAMPAS PEATONALES EXISTENTES (INC./ DEMOLICION CONTRAPISO Y REPA	M2	29,48			
5,6	JUNTAS DE DILATACION	ML	644,12			
5,7	RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS	GL	1,00			
6 EQUIPAMIENTO						
6,1	PROV. Y COLOCACION CESTOS METALICOS	U	16,00			
6,2	PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS	U	85,00			
6,3	PROV. Y COLOCACION BANCOS DE HORMIGON	U	24,00			
6,4	PROV. Y COLOCACION DE BICICLETEROS	U	6,00			
7 INSTALACION ELECTRICA						
7,1	PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (Incluye tramites y pagos de derecho)	GL	1,00			
7,2	PROVISION Y COLOCACION FAROLAS DE ILUMINACION (Metronomis Cambridge o equivalente)	U	23,00			
7,3	MANTENIMIENTO ELECTRICO	MES	6,00			
8 PINTURA						
8,1	ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS	GL	1,00			
8,2	DEMARCACION LINEAS BLANCAS	M2	46,73			
8,3	PINTURA AMARILLA CORDONES	M2	35,42			
8,4	DEMARCACION LINEAS DE DETENCION BLANCA	M2	14,10			
8,5	DEMARCACION LINEAS DE DETENCION AMARILLA	M2	93,98			
8,6	FLECHAS	M2	6,40			
8,7	DEMARCACION SENDAS PEATONALES	M2	142,50			
9 PLANTACION DE ARBOLES						
9,1	PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA - INCLUY. COMPOST.	M3	38,40			
9,2	PROVISION Y PLANTACION ARBOLES PHOTINIA FRAZERI como arbolito (incl. plantacion, tutor y chips) envase 15lts hfuste 1,8 circ. 6/8	U	31,00			
9,3	MANTENIMIENTO	GL	1,00			
10 VARIOS						
10,1	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA	GL	1,00			
10,2	TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA	GL	1,00			
TOTAL PESOS						

SUP. M2 1.257,20
\$ x m2