



FECHA: 28/06/2012

ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO DEL ITEM DEL ITEM	TOTAL DEL RUBRO DEL RUBRO
1 TRABAJOS PRELIMINARES						
1,1	LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION	GL	1,00			
1,2	RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS	GL	1,00			
1,3	DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVC	GL	1,00			
2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES						
2,1	LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE	M2	2550,28			
2,2	DEMOLICION PAVIMENTO (PARA FUTURO PAQUETE ESTRUCTURAL / INTERTRABADO	M2	3095,19			
2,3	DEMOLICION PAVIMENTO CRUCES	M2	1566,80			
2,4	DEMOLICION PISO H H21 EN ESQUINA RECONQUISTA	M2	161,56			
2,5	EXCAVACION CALZADA DE H° H30 CRUCES	M3	861,74			
2,6	EXCAVACION BASES BOLARDOS	M3	23,62			
2,7	EXCAVACION PAQUETE ESTRUCTURAL INTERTRABADO	M3	2011,87			
2,8	RETIRO DE EXCEDENTES	M3	3164,58			
2,9	RETIRO DE CORDON EXISTENTE	ML	1696,81			
2,10	RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTC	GL	1,00			
3 DE HORMIGON ARMADO						
3,1	BASES BOLARDOS	M3	23,62			
3,2	CALZADA DE H° H30 CRUCES	M2	1471,08			
3,3	SOLIA DE H° 21	M2	818,54			
3,4	CORDON H°A°	ML	12,00			
3,5	CORDON CUNETAS H°A°	ML	33,94			
4 CONTRAPISOS						
4,1	CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H8	M2	2698,12			
4,2	CONTRAPISO ARMADO SECTOR GARAGE	M2	137,73			
4,3	SUELO CEMENTO EN CRUCES espesor 15 cm	M2	1471,08			
4,4	BASE TOSCA COMPACTADA EN CRUCES espesor 20 cm	M3	294,22			
5 PISOS Y PAVIMENTOS						
5,1	LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES	M2	2548,16			
5,2	LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM SIMIL GOMA	M2	2,12			
5,3	LOSETAS GRANITICAS 40 X 40 VAINILLA GUIADORA S/ DETALLE MODELO C357	M2	56,32			
5,4	LOSETA GRANITICA 40 X40 SIMIL GOMA GRIS	M2	91,52			
5,5	RAMPAS PEATONALES DE H° H21	M2	5,64			
5,6	RAMPAS H° H30	M2	95,72			
5,7	PISO H° H21 IDEM EXISTENTE ESQUINA RECONQUISTA	M2	161,56			
5,8	PUESTA EN VALOR INTERSECCION CON FLORIDA (ACONDICIONAMIENTO SOLADO EXISTENTE	M2	257,86			
5,9	PAQUETE ESTRUCTURAL PISO INTERTRABADO (INC. SECTOR CARGA Y DESCARGA)					
	A. LOSA H°H30espesor 15cm	M2	3095,19			
	B. SUELO CEMENTO espesor 15 cm	M2	3095,19			
	C.TOSCA COMPACTADA espesor 20 cm	M3	619,04			
	D. PAVIMENTO INTERTRABADO BLOKRET 8 CM O EQUIVALENTE INCLUIDO ARENA	M2	3095,19			
5,10	JUNTAS DE DILATACION	ML	2023,59			
5,11	IDENTIFICACION PAVIMENTO ASFALTICC	M2	25,00			
5,12	RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS	GL	1,00			
6 EQUIPAMIENTO						
6,1	PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS (INCLUIDO RELLENO H8 Y FIJACIONES)	U	369,00			
6,2	CARTELERIA VELOCIDAD	U	7,00			
7 INSTALACION ELECTRICA						
7,1	PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (Incluye tramites y pagos de derecho	GL	1,00			
7,2	PROV. Y COLOC. ALUMBRADO PUBLICO GREEN VISION /LEDs CON COLUMNA s/ detalle	U	57,00			
7,3	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO NUEVO EN CATENARIAS EXISTENTES S/ DETALLE A3 (3MO	U	25,00			
7,4	MANTENIMIENTO ELECTRICC	MES	6,00			
8 PINTURA						
8,1	ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICO	GL	1,00			
8,2	DEMARCACION SOBRE CALZADAS Y CRUCES	M2	35,59			
8,3	DEMARCACION RELENTIZADORES	M2	9,35			
8,4	PINTURA VERDE	M2	79,87			
8,5	DEMARCACION CICLOVIA	M2	238,95			
9 INSTALACION HIDRAULICA						
9,1	EXCAVACIONES	M3	727,55			
9,2	CANALETAS DE H°A° 300X500	ML	1218,00			
9,3	CANALETAS DE H°A° 300X300	ML	74,00			
9,4	REJILLAS	ML	1292,00			
9,5	RELLENOS	M3	374,45			
9,6	SUMIDEROS NUEVOS	U	4,00			
9,7	SUMIDEROS EXISTENTES A DEMOLER Y/O MODIFICAR CAMAR#	U	30,00			
9,8	NEXO DE H° DIAM 400	ML	35,00			
10 VARIOS						
10,1	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA	GL	1,00			
10,2	TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA	GL	1,00			
10,3	FIBRA OPTICA					
	a-Cámara subterránea (incl. Excavación, tabique-losa de h°,tapas)	U	14,00			
	b-Canalización para conductos (incl. Excavación, caño pvc diam 110, tritubos para fibra optica, manto de arena,ladrillos comunesde protección)	ML	818,00			
TOTAL PESOS						



SUP. M2 9.257,45
\$ x m2