



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 Jefatura de Gabinete de Ministros
 Secretaría de Transporte y Obras Públicas
 Subsecretaría de Obras

FORMULARIO 7

DEMOLICIÓN PARCIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE FACHADA AV. ALTE. BROWN Y PILCOMAYO

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO	PRECIO ITEM	TOTAL RUBRO
1	TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS					
1,1	LIMPIEZA, REPLANTEO Y NIVELACION	GL	1,00			
1,2	RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS	GL	1,00			
2	DOCUMENTACION					
2,1	PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRÁMITES	GL	1,00			
2,2	DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA DE PROYECTO	GL	1,00			
2,3	DOCUMENTACION CONFORME A OBRA E INFORME FINAL	GL	1,00			
3	MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES					
3,1	APUNTALAMIENTOS (MUROS Y CUBIERTA)	GL	1,00			
3,2	RETIRO DE PORTON CORREDIZO DE CHAPA EXISTENTE	UN	2,00			
3,3	DEMOLICIÓN TOTAL DE SECTOR "A" (INCLUYE PISO, CONTRAPISO , RETIRO DE ESCOMBROS Y NIVELACIÓN)	M2	152,00			
3,4	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MAMPOSTERIA (INCLUYE FUNDACIONES)	M3	38,43			
3,5	RECORTE Y DESMONTE PARCIAL DE CUBIERTA DE CHAPA AUTOPORTANTE	GL	1,00			
3,6	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESTRUCTURA DE H° A°	M3	7,65			
3,7	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PISO Y CONTRAPISO EN VEREDA	M2	18,00			
3,8	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE GABINETES DE GAS Y ELECTRICIDAD	GL	1,00			
3,9	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE FUNDACIÓN	M3	1,90			
3,10	POZO PARA PILOTÍN Ø20CM PROFUNDIDAD 1,5 m	UN	19,00			
4	ESTRUCTURA DE H° A°					
4,1	PILOTÍN DE HORMIGÓN ARMADO Ø20 CM PROFUNDIDAD 1,5 m	UN	19,00			
4,2	VIGA DE FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO EN FACHADA 20X25 cm	M3	1,90			
4,3	VIGA DE ENCADENADO EN FACHADA - BLOQUE DE HORMIGÓN "U"	M	38,00			
4,4	HORMIGON H8 PARA CONTRAPISO esp=12cm	M2	44,40			
4,5	HORMIGON H21 PARA RAMPA VEHICULAR	M2	55,10			
5	MAMPOSTERÍAS					
5,1	MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE HORMIGÓN PORTANTE 20CMX20CMX40CM	M2	114,00			
6	 AISLACIONES					
6,1	REVOQUE HIDRÓFUGO	M2	25,20			
6,2	CAJÓN HIDRÓFUGO	M	38,00			
7	REVOQUES					
7,1	REVOQUE GRUESO (INTERIOR)	M2	25,20			
7,2	REVOQUE FINO A LA CAL (INTERIOR)	M2	25,20			
8	PISOS					
8,1	SOLADO INTERIOR (ÍDEM EXISTENTE)	M2	12,00			
9	CUBIERTAS					
9,1	BABETAS EN CUBIERTA (INCLUYE ELEMENTOS DE ZINGUERÍA)	M	12,00			
10	HERRERIA					
10,1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE ABRIR PARA ACCESO VEHICULAR (INCLUYE ESTRUCTURA)	UN	1,00			
10,2	REPARACIÓN Y PUESTA EN VALOR PORTON EXISTENTE SOBRE PILCOMAYO	UN	1,00			
11	INSTALACIÓN SANITARIA					
11,1	TRASLADO DE MEDIDOR DE AGUA (INCLUYE CAJA DE AMURE)	GL	1,00			
12	INSTALACIÓN DE GAS					
12,1	TRASLADO DE MEDIDOR DE GAS (INCLUYE NICHOS/GABINETE/ANULACION DE CAÑERÍA Y NUEVA CONEXIÓN)	GL	1,00			
13	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
13,1	TRASLADO DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA (INCLUYE GABINETE)	GL	1,00			
13,2	PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y ARMADO DE TABLERO GENERAL	UN	1,00			
13,3	BOCAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PROVISIÓN DE CAÑERÍA LIBRE, CAJAS DE PASE Y GABINETES PARA TABLEROS, 220W + CORRIENTES DÉBILES)	UN	3,00			
14	PINTURA					
14,1	LÁTEX EN MUROS INTERIORES	M2	25,20			
14,2	IMPERMEABILIZANTE INCOLORO PARA BLOQUES DE HORMIGON	M2	202,80			
15	VARIOS					
15,1	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA	GL	1,00			
15,2	CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE	GL	1,00			
TOTAL						

SUP	412,00
\$/M2	